

กลุ่มงาน/งาน	งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเตี้ยก บ้านอู่กุด หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		
ปริมาณงาน	ขนาด 3x3 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. สูง 1.50 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านอู่กุด ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	แบบเลขที่	31/2560 รายการเลขที่ 31/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ชุด-ถม (ปรับแต่งพื้นที่)	2.00	วัน	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00		
2	งานชุดด้วยแรงคน	8.00	ลบ.ม	-	-	283.00	2,264.00	2,264.00		
3	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม	1,775.70	5,327.10	398.00	1,194.00	6,521.10		
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค3	82.00	ลบ.ม	2,102.80	172,429.60	391.00	32,062.00	204,491.60		
5	เหล็ก RB Ø 6 มม	0.400	ตัน	20884.19	8,353.680	4,100.00	1,640.00	9,993.68		
6	เหล็ก RB Ø 9 มม	1.200	ตัน	20,595.33	24,714.40	4,100.00	4,920.00	29,634.40		
7	เหล็ก DB Ø 12 มม	3.000	ตัน	20,748.60	62,245.80	3,300.00	9,900.00	72,145.80		
8	เหล็ก DB Ø 16 มม	0.500	ตัน	19,671.78	9,835.89	3,300.00	1,650.00	11,485.89		
9	ลาดผูกเหล็ก	140.00	กก.	37.38	5,233.20	-	-	5,233.20		
10	แบบไม้กระดานไม้เส 1"x8"	96.00	ลบ.ฟ	532.71	51,140.16	-	-	51,140.16		
11	ค่าแรงไม้แบบ คัด 33%	320.00	ตรม	-	-	133.00	42,560.00	42,560.00		
12	กระดาษขาน้อยหนา 2.5 cm.	2.49	แผ่น	480.00	1,195.20	-	-	1,195.20		
13	ตะปูตอกไม้ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	24.00	กก	44.40	1,065.60	-	-	1,065.60		

กลุ่มงาน/งาน	งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยเดียก บ้านอีเก็ด หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร		
ปริมาณงาน	ขนาด 3x3 ม. จำนวน 1 ช่อง พร้อมฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. สูง 1.50 ม. ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านอีเก็ด ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	แบบเลขที่	31/2560 รายการเลขที่ 31/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
14	งานขุดดินถมกลับด้วยเครื่องจักร	200.00	ลบ.ม	18.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
15	ไม้ยูคา	200.00	ต้น	30.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
16	เหล็กกรงยู ขนาด 2"x2"	4.00	ท่อน	569.00	2,276.00	-	-	2,276.00	
17	ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี Ø 1 1/2"	6.00	ท่อน	464.96	2,789.76	-	-	2,789.76	
18	งานเรียงหินแม่น้ำพร้อมยาแนว	16.00	ตร.ม.	434.72	6,955.52	167.00	2,672.00	9,627.52	
รวมต่างงานต้นทุน								492,023.91	

หมายเหตุ อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม เดือน มกราคม 2561 และราคาท้องถิ่น

ลงชื่อ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ลงชื่อ		กรรมการ	
		(นายวานิช นาคบุตรศรี)				(นางสาวเบญจพร ทั้งช่วง)	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์		ผู้อำนวยการกองช่าง				นักทรัพยากรบุคคล	