

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสัก บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านนิรมัย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ 30/2560 รายการเลขที่ 30/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	ขุดดินขุดด้วยเครื่องจักร ขุด-ถม (รื้อถอน - คอนกรีตเดิม)	2.00	วัน	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00		
2	งานขุดด้วยแรงคน	4.28	ลบ.ม	-	-	283.00	1,211.24	1,211.24		
3	คอนกรีตหยาบ	2.86	ลบ.ม	1,775.70	5,078.50	398.00	1,138.28	6,216.78		
4	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	52.45	ลบ.ม	2,102.80	110,291.86	391.00	20,507.95	130,799.81		
5	เหล็ก RB Ø 6 มม	0.038	ตัน	20,884.19	793.60	4,100.00	155.80	949.40		
6	เหล็ก RB Ø 9 มม	0.150	ตัน	20,595.33	3,089.30	4,100.00	615.00	3,704.30		
7	เหล็ก RB Ø 25 มม	0.177	ตัน	21,818.22	3,861.82	2,900.00	513.30	4,375.12		
8	เหล็ก DB Ø 12 มม	4.135	ตัน	20,748.60	85,795.46	3,300.00	13,645.50	99,440.96		
9	เหล็ก DB Ø 16 มม	1.236	ตัน	19,671.78	24,314.32	3,300.00	4,078.80	28,393.12		
10	ลวดผูกเหล็ก	111.00	กก	37.38	4,149.18	-	-	4,149.18		
11	แบบไม้กระดานไม้เส 1"x8"	71.00	ลบ.ฟ	532.71	37,822.41	-	-	37,822.41		
12	ค่าแรงไม่แบบ คัด 33%	216.00	ตรม	-	-	133.00	28,728.00	28,728.00		

กลุ่มงาน/งาน

งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยสัก บ้านนิรมย์ หมู่ที่ 5 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง

กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 5 บ้านนิรมย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

แบบเลขที่

30/2560

รายการเลขที่

30/2560

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
13	กระดาดชานอ้อยหนา 2.5 cm.	2.49	แผ่น	480.00	1,195.20	-	-	1,195.20	
14	ตะปูตอกไม้ชนิดผสม ขนาด 3"	54.00	กก	44.40	2,397.60	-	-	2,397.60	
15	งานลูกรัง	175.00	ลบ.ม	64.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
16	ไม้ยูคา	150.00	ต้น	30.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
รวมค่างานต้นทุน								395,083.13	


หมายเหตุ อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดนครพนม เดือน มกราคม 2561 และราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวานิช นาคบุตรศรี)

(นายสายัณห์ สมสวัสดิ์)

(นางสาวเบญจพร พึ่งชั่วว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักทรัพยากรบุคคล